

ALLEGATO D

Lista delle categorie di lavorazioni



LISTA DELLE CATEGORIE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI										
N°	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO DI TARIFFA	Categoria Generale o Specializzata	Gruppo Categorie Omogenee	Unità di misura	Quantità	Quantità eventualmente Modificata dal Concorrente	Prezzo unitario offerto al netto della sicurezza (cifre)	Prezzo unitario offerto al netto della sicurezza (lettere)	Prodotto colonne 7 x 9 ovvero 8 x 9
1^	2^	3^	4^	5^	6^	7^	8^	9^	10^	11^
1	R.02.020.050.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato	OG1	1	mc.	28,39				
2	R.02.020.010.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... le di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo	OG1	1	mc.	11,11				
3	R.02.040.010.c	Taglio a sezione obbligatoria di muratura di qualsiasi forma ... ssore, eseguito con qualunque mezzo In muratura di mattoni	OG1	1	mc.	54,64				
4	R.02.060.010.a	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra ... luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale	OG1	1	mq.	404,64				
5	R.02.060.160.a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di late ... ramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili	OG1	1	mq.	355,14				
6	R.02.050.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... ra delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro	OG1	1	mq.	150,00				
7	R.01.030.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagi	OG1	2	mc.	137,62				
8	F.T. 8	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... rie edili con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07	OG1	2	t.	302,09				
9	F.T. 3	Rinforzi di strutture in calcestruzzo armato mediante rea ... ramite successivi passaggi di apposito rullo. Primo strato	OG1	3	mq.	144,65				
10	F.T. 4	Sovrapprezzo alla voce F.T. 3 per l'applicazione di strati successivi al primo	OG1	3	mq.	33,81				
11	F.T. 5	INGHISAGGIO E RINFORZO PILASTRI Comprendente le voci: a ... 3 - Rinforzo di strutture in cemento armato mediante FRP	OG1	3	ml.	82,65				
12	F.T. 6	Inghisaggio nelle strutture in cemento armato comprendent ... 4); art. R 05 020 130a - Iniezione di resina epossidica.	OG1	3	ml.	104,05				
13	F.T. 7	Inghisaggio nelle strutture in cemento armato comprendent ... 16); art. R 05 020 130a - Iniezione di resina epossidica	OG1	3	ml.	123,45				
14	E.03.010.030.k	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... In elevazione Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 45 N/mm	OG1	4	mc.	62,84				
15	E.03.040.010.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... B 44 K di qualunque diametro Acciaio in barre per armature	OG1	4	kg.	4.859,14				
16	E.03.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione	OG1	4	mq.	468,34				
17	R.05.040.070.a	Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione d ... one di strutture in cls mediante applicazione di betoncino	OG1	4	mc.	3,71				
18	R.02.110.010.a	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, spor ... lta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m	OG1	10	mq.	27,34				

N°	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO DI TARIFFA	Categoria Generale o Specializzata	Gruppo Categorie Omogenee	Unità di misura	Quantità	Quantità eventualmente Modificata dal Concorrente	Prezzo unitario offerto al netto della sicurezza (cifre)	Prezzo unitario offerto al netto della sicurezza (lettere)	Prodotto colonne 7 x 9 ovvero 8 x 9
19	R.02.110.020.a	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smon ... distanza di 50 m Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc	OG1	10	mq.	27,34				
20	R.02.110.030.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato ... lta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m	OG1	10	mq.	25,08				
21	R.02.120.010.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari ch ... e di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari	OG1	10	cad.	10,00				
22	R.02.120.020.b	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie ... i tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"	OG1	10	ml.	255,75				
23	R.02.130.020.a	Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per ... dduzione e scarico, della potenzialità di: 35.000□□000 W	OG1	10	cad.	1,00				
24	R.02.130.030.b	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magist ... diatori in ghisa e ferro da 7 a 12 elementi, per radiatore	OG1	10	cad.	30,00				
25	E.08.020.090.b	Tramazzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o ... e a dieci fori (8x25x25 cm): con malta di cemento e sabbia	OG1	5	mq.	33,88				
26	E.08.090.010.c	Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o pro ... al massimo di cm 40 Con mattoni pieni e forati da 15x25x25	OG1	5	mq.	146,18				
27	E.10.070.020.a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli ... 25 kg/m, omogeneo monostrato in classe 1: spessore 30 mm	OG1	10	mq.	146,18				
28	E.10.070.020.b	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli ... o in classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	OG1	10	mq.	296,36				
29	E.14.010.020.e	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari ... e, stifatura, sigillatura dei giunti e grappe Trani chiaro	OG1	6	mq.	17,10				
30	E.14.010.025.b	Sovraprezzi agli articoli precedenti Per spessori di cm 4 anzichè cm 2 (Percentuale 35 %)	OG1	6	mq.	5,99				
31	E.16.020.100.a	Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fi ... ttamente levigato con fratazzo metallico su pareti interne	OG1	6	mq.	258,99				
32	E.16.040.010.a	Intonaco civile esterno realizzato con intonaco termoisol ... sore di 3-4 cm. Con applicazione del prodotto in due mani.	OG1	6	mq.	227,53				
33	E.13.030.020.b	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1 scel ... pessore non inferiore a 10,5 mm granigliato naturale opaco	OG1	6	mq.	404,64				
34	E.07.060.040.a	Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incoll ... tuto, spianato e liscio, in opera Per pavimenti ceramici	OG1	6	mq./cm.	66,13				
35	E.15.080.070.d	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smal ... on idoneo collante Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10□□/td>	OG1	6	ml.	180,00				
36	E.15.020.020.b	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... a pultura finale e i pezzi speciali: Da cm 15x15 in tinta	OG1	6	mq.	355,14				
37	E.15.050.010.b	Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra pos ... pera eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di Trani	OG1	6	mq.	101,36				

N°	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO DI TARIFFA	Categoria Generale o Specializzata	Gruppo Categorie Omogenee	Unità di misura	Quantità	Quantità eventualmente Modificata dal Concorrente	Prezzo unitario offerto al netto della sicurezza (cifre)	Prezzo unitario offerto al netto della sicurezza (lettere)	Prodotto colonne 7 x 9 ovvero 8 x 9
38	R.02.100.010.a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o ... giature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti	OG1	7	mq.	1.290,74				
39	E.21.010.010.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con a ... all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua	OG1	7	mq.	1.692,65				
40	E.21.010.020.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato ... ante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio	OG1	7	mq.	2.358,07				
41	E.21.020.070.b	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superfi ... o in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata	OG1	7	mq.	2.358,07				
42	E.18.130.010.c	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2 ... ramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 10 fino a 12	OG1	10	ml.	64,70				
43	E.18.130.020.b	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con front ... d'arte; misurato fronte e celino In legno douglas o mogano	OG1	10	mq.	10,56				
44	F.T. 9	Piccola riparazione di infissi interni ed esterni, compre ... orretta funzionalità degli stessi, compreso il rimontaggio	OG1	10	a corpo	1,00				
45	L.01.020.010.c	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... le con cavo 2 x 4 mm + T in tubo corrugato pesante di PVC	OG1	8	ml.	300,00				
46	L.01.010.170.g	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... d'arte Per punto presa 10/A Punto presa CEE 16A 220V 2P+T	OG1	8	cad.	40,00				
47	L.01.010.210.f	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... sa UNEL 10/16A Punto presa UNEL 10/16A funzionale a tenuta	OG1	8	cad.	15,00				
48	L.01.010.040.b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di su ... luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante	OG1	8	cad.	30,00				
49	L.01.010.050.f	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... Doppio punto luce in traccia per ambienti controsoffittati	OG1	8	cad.	6,00				
50	L.01.010.040.g	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di su ... to luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta	OG1	8	cad.	10,00				
51	L.01.010.090.f	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di su ... 10 A Punto luce commutato in traccia per controsoffittati	OG1	8	cad.	4,00				
52	L.01.010.100.f	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... 10 A Punto luce a deviatore per ambienti controsoffittati	OG1	8	cad.	6,00				
53	L.01.010.330.b	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... ivato Posa di presa TV derivata con tubo corrugato pesante	OG1	8	cad.	4,00				
54	L.01.010.350.b	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... efonica Posa di presa telefonica in tubo corrugato pesante	OG1	8	cad.	4,00				
55	L.01.070.040.j	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magn ... ominali; " In" (Ta=30C); n. moduli "m" 4P; In=40□□A; 4m	OG1	8	cad.	5,00				
56	L.01.090.070.c	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in ... 60439 Quadri modulari a parete da 36 moduli mm 300x550x90	OG1	8	cad.	2,00				

N°	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO DI TARIFFA	Categoria Generale o Specializzata	Gruppo Categorie Omogenee	Unità di misura	Quantità	Quantità eventualmente Modificata dal Concorrente	Prezzo unitario offerto al netto della sicurezza (cifre)	Prezzo unitario offerto al netto della sicurezza (lettere)	Prodotto colonne 7 x 9 ovvero 8 x 9
57	L.07.010.030.a	Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, comp ... lampade, scatola da incasso a 7 moduli con gruppo fonico	OG1	8	cad.	1,00				
58	L.07.010.040.a	Apparecchio derivato interno-microtelefono con cavo estensibile	OG1	8	cad.	1,00				
59	L.07.030.010.a	Alimentatore per impianti citofonici principale, ingresso ... 0 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea	OG1	8	cad.	1,00				
60	L.15.010.050.d	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio in ... ermetica NiCd. Permanente con lampada fluorescente: 2x18 W	OG1	8	cad.	12,00				
61	L.15.010.180.e	Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescen ... V c.a., da 120 minuti di autonomia. Non permanente: 2x18 W	OG1	8	cad.	8,00				
62	L.15.020.020.b	Schermi per segnaletica, per apparecchi illuminanti di tipo a bandiera apparecchi 2x8 W	OG1	8	cad.	10,00				
63	L.03.080.040.f	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da i ... ne IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 3x36 W	OG1	8	cad.	30,00				
64	L.03.020.020.d	Lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 83/86 36 W, lunghezza 1.200 mm	OG1	8	cad.	90,00				
65	I.01.020.010.a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina ... gola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso	OG1	8	cad.	12,00				
66	I.01.020.060.a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonn ... lonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando	OG1	8	cad.	10,00				
67	I.01.020.080.a	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetr ... ola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando	OG1	8	cad.	2,00				
68	I.01.020.100.d	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a ... Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay con gruppo incasso	OG1	8	cad.	1,00				
69	I.01.030.010.a	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura an ... perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili	OG1	8	cad.	1,00				
70	I.01.030.020.a	Lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 750 mm) per perso ... ensola (dimensioni 700 mm x 750 mm) per persone disabili	OG1	8	cad.	1,00				
71	I.01.010.010.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi	OG1	8	cad.	27,00				
72	I.01.010.020.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi	OG1	8	cad.	15,00				
73	I.01.010.140.a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto ... di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi	OG1	8	cad.	15,00				
74	C.01.020.050.e	Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega seco ... in profilati Posa di tubo in rame preisolato da mm 18x1,0	OG1	8	ml.	300,00				
75	C.03.020.050.c	Collettore con detentori per impianti di riscaldamento co ... erfetta regola d'arte Collettore con detentore 4+4 da 3/4"	OG1	8	cad.	5,00				

